STRZELCE WIELKIE

GMINA: SZCZUROWA
POWIAT: BRZESKI
WOJ. MAŁOPOLSKIE

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW
SKALA 1 : 7 000

KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH w KRAKOWIE
31-060 Kraków ul.Gazowa 15
tel.: (12) 619 88 10 fax.: (12) 619 88 11
www.kbgitr.com.pl

obręb: Uście Solne Solne
gmina: Szczurowa
powiat: brzeski

obręb: Strzelce Małe
gmina: Szczurowa
powiat: brzeski

obręb: Wrzępia
gmina: Szczurowa
powiat: brzeski

obręb: Rajsko
gmina: Szczurowa
powiat: brzeski

obręb: Wiedzielska
gmina: Szczurowa
powiat: brzeski

obręb: Bratucice
gmina: Rzezawa
powiat: bocheński

obręb: Rudy Rysie
gmina: Szczurowa
powiat: brzeski

KI 1

KI 2

KI 3

LEGENDA

STAN ISTNIEJĄCY

- DROGA BITUMICZNA - BEZ ZMIAN
- DROGA TŁUCZNIOWA - BEZ ZMIAN
- DROGA GRUNTOWA - BEZ ZMIAN
- WODY PŁYNĄCE
- RÓW ISTNIEJĄCY - STAN DOBRY
- PRZEPUSTY
- CHODNIK ISTNIEJĄCY
- ZABUDOWA MIESZKANIOWA
- ZABUDOWA ZAGRODOWA
- TERENY ZAINWESTOWANE (przemysłowe-produkcja)
- TERENY ZAINWESTOWANE (szkoły,sklepy,dwory,inne)
- TEREN ZUBRBANIZOWANY NIE ZAMIESZKANY
- ZABUDOWA LETNISKOWA
- RUINA ZABUDOWY
- BUDYNEK OPUSZCZONY
- SKARPY

LISTA OBIEKTÓW

A PRZYSTANKI AUTOBUSOWE
2 KÓŁKO ROLNICZE
3 SZKOŁA

TERENY WG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZCZUROWA

- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ORAZ USŁUGOWEJ
- TERENY USŁUGOWE Z DOPUSZCZENIEM OŚRODKÓW PRODUKCYJNYCH

DZIAŁANIA Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO

STAN PROJEKTOWANY

DROGI DO BUDOWY

DROGI NOWE NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Nr 1 o dł 1.942 km
Nr 2 o dł 0.158 km
Nr 3 o dł 0.317 km
Nr 4 o dł 1.541 km
Nr 5 o dł 0.118 km

DROGI NOWE - NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA
Nr 10 o dł 1.290 km
Nr 11 o dł 0.488 km
Nr 12 o dł 0.165 km
Nr 13 o dł 2.561 km
Nr 14 o dł 0.503 km
Nr 15 o dł 0.048 km
Nr 16 o dł 0.219 km
Nr 17 o dł 0.553 km
Nr 18 o dł 0.224 km
Nr 19 o dł 1.277 km

DROGI NOWE GRUNTOWE (wzdłuż rowów z geokratą)
Nr 89 o dł 0.562 km
Nr 90 o dł 0.607 km
Nr 91 o dł 1.078 km
Nr 92 o dł 0.682 km
Nr 93 o dł 1.112 km
Nr 94 o dł 0.619 km
Nr 95 o dł 0.519 km
Nr 96 o dł 0.173 km
Nr 97 o dł 0.476 km
Nr 98 o dł 1.393 km
Nr 99 o dł 0.427 km
Nr 100 o dł 0.414 km
Nr 101 o dł 0.419 km
Nr 102 o dł 0.586 km
Nr 103 o dł 0.170 km
Nr 104 o dł 0.842 km
Nr 105 o dł 0.530 km
Nr 106 o dł 0.631 km
Nr 107 o dł 1.256 km
Nr 108 o dł 0.726 km
Nr 109 o dł 0.207 km
Nr 110 o dł 0.607 km
Nr 111 o dł 0.953 km
Nr 112 o dł 0.276 km
Nr 113 o dł 0.338 km
Nr 114 o dł 0.461 km
Nr 115 o dł 0.270 km
Nr 116 o dł 0.892 km
Nr 117 o dł 1.006 km
Nr 118 o dł 0.783 km
Nr 119 o dł 0.372 km
Nr 120 o dł 0.568 km
Nr 121 o dł 0.713 km
Nr 122 o dł 0.427 km
Nr 123 o dł 0.535 km
Nr 124 o dł 0.379 km
Nr 125 o dł 0.945 km
Nr 126 o dł 0.299 km
Nr 127 o dł 0.317 km
Nr 128 o dł 0.775 km
Nr 129 o dł 2.097 km
Nr 130 o dł 0.312 km
Nr 131 o dł 0.136 km
Nr 132 o dł 0.122 km
Nr 133 o dł 0.353 km
Nr 134 o dł 1.052 km
Nr 135 o dł 0.419 km
Nr 136 o dł 0.287 km
Nr 137 o dł 0.657 km
Nr 138 o dł 0.231 km
Nr 139 o dł 0.216 km
Nr 140 o dł 0.587 km
Nr 141 o dł 0.297 km
Nr 142 o dł 0.209 km
Nr 143 o dł 0.548 km
Nr 144 o dł 0.407 km
Nr 145 o dł 0.216 km
Nr 146 o dł 0.612 km
Nr 147 o dł 0.331 km
Nr 148 o dł 0.984 km

DROGI DO PRZEBUDOWY

DROGI DO POSZERZENIA I UTWARDZENIA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Nr 6 o dł 0.236 km
Nr 7 o dł 0.194 km
Nr 8 o dł 0.402 km
Nr 9 o dł 0.369 km

DROGI DO POSZERZENIA I UTWARDZENIA NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA
Nr 20 o dł 0.841 km
Nr 21 o dł 0.153 km
Nr 22 o dł 0.288 km
Nr 23 o dł 0.571 km
Nr 24 o dł 0.046 km
Nr 25 o dł 0.117 km
Nr 26 o dł 0.315 km
Nr 27 o dł 0.498 km
Nr 28 o dł 0.724 km
Nr 29 o dł 0.086 km

BUDOWA PRZEPUSTÓW - 88 SZTUK

BUDOWA BRODU - 1 SZTUKA

DZIAŁANIA Z ZAKRESU POPRAWY STOSUNKÓW WODNYCH:

ROWY W TERENACH ROLNYCH DO KOREKTY PRZEBIEGU I POPRAWY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ 52.746 KM

ROWY W LASACH DO DO KOREKTY PRZEBIEGU I POPRAWY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ 13.086 KM

DZIAŁANIA Z ZAKRESU REKULTYWACJI TERENU:

REKULTYWACJA TERENU W ZWIĄZKU Z LIKWIDOWANYMI ROWAMI - ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ 0.356 KM

REKULTYWACJA TERENU W ZWIĄZKU Z LIKWIDOWANYMI DROGAMI
Nr 30 o dł 0.790 km
Nr 31 o dł 0.650 km
Nr 32 o dł 0.224 km
Nr 33 o dł 0.205 km
Nr 34 o dł 0.156 km
Nr 35 o dł 0.413 km
Nr 36 o dł 0.686 km
Nr 37 o dł 0.253 km
Nr 38 o dł 0.158 km
Nr 39 o dł 0.263 km
Nr 40 o dł 0.097 km
Nr 41 o dł 0.215 km
Nr 42 o dł 0.267 km
Nr 43 o dł 0.151 km
Nr 44 o dł 0.385 km
Nr 45 o dł 0.139 km
Nr 46 o dł 0.077 km
Nr 47 o dł 0.109 km
Nr 48 o dł 0.297 km
Nr 49 o dł 0.104 km
Nr 50 o dł 0.242 km
Nr 51 o dł 0.654 km
Nr 52 o dł 0.809 km
Nr 53 o dł 0.235 km
Nr 54 o dł 0.776 km
Nr 55 o dł 0.242 km
Nr 56 o dł 0.382 km
Nr 57 o dł 0.519 km
Nr 58 o dł 0.216 km
Nr 59 o dł 0.180 km
Nr 60 o dł 0.033 km
Nr 61 o dł 0.094 km
Nr 62 o dł 0.081 km
Nr 63 o dł 0.148 km
Nr 64 o dł 0.182 km
Nr 65 o dł 0.037 km
Nr 66 o dł 0.170 km
Nr 67 o dł 0.113 km
Nr 68 o dł 0.074 km
Nr 69 o dł 0.240 km
Nr 70 o dł 0.170 km
Nr 71 o dł 0.208 km
Nr 72 o dł 0.058 km
Nr 73 o dł 0.053 km
Nr 74 o dł 0.136 km
Nr 75 o dł 0.180 km
Nr 76 o dł 0.198 km
Nr 77 o dł 0.092 km
Nr 78 o dł 0.087 km
Nr 79 o dł 0.085 km
Nr 80 o dł 0.129 km
Nr 81 o dł 0.279 km
Nr 82 o dł 0.169 km
Nr 83 o dł 0.125 km
Nr 84 o dł 0.713 km
Nr 85 o dł 0.557 km
Nr 86 o dł 0.426 km
Nr 87 o dł 0.189 km

DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI DO REKULTYWACJI

DZIAŁANIA Z ZAKRESU POPRAWY WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH:

PLANOWANE ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA (STREFA BUFOROWA) - ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 0.97 HA

PLANOWANE ZADRZEWIENIA I ZAKRZEWIENIA (SZPALERY DRZEW) - ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ 2.220 KM

WYDZIELENIE NIEZBĘDNYCH GRUNTÓW NA CELE MIEJSCOWEJ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - POD:

11 PRZYSTANKI, ZIELEŃ URZĄDZONA WOKÓŁ PRZYSTANKU
12 WIATA TURYSTYCZNA
13 BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ I ROZBUDOWĘ SZKOŁY
14 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

PROJEKTOWANY CHODNIK

WYDZIELENIE NIEZBĘDNYCH GRUNTÓW NA CELE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ STOSUNKÓW WODNYCH W ZAKRESIE RETENCJI WODNEJ:

OKREŚLENIE PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH CIEKU MŁYNÓWKA UWZGLĘDNIAJĄC KONIECZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA I WYDZIELENIA GRUNTU NA POTRZEBY DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z RENATURYZACJĄ, WPŁYWAJĄCYCH NA POPRAWĘ STOSUNKÓW WODNYCH W ZAKRESIE RETERCJI WODNEJ

POZOSTAŁE USTALENIA ZAŁOŻEŃ:

ROWY NOWE - BUDOWA

DROGI TECHNOLOGICZNE DO OBSŁUGI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH - INWESTYCJA MZMiUW

PROPONOWANA GRANICA ROLNO - LEŚNA

KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ OPERACJI